

重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝(津)环准[2010]345号

重庆瑞恩涂料有限公司:

你单位报送的年产 3500 吨环保型汽车用涂料生产项目重庆市建设项目环境保护申报表及相关资料收悉。根据《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定,经研究,批准该项目在重庆市江津区德感工业园建设。该项目在设计、施工和营运中应按以下要求办理:

一、项目建设规模和建设内容:拟建项目占地 12.8 亩,新建 3500 吨/年涂料生产装置一套,中试车间小型涂料生产装置一套及配套相关辅助、公用和储运工程。年产氯化橡胶汽车底盘及零部件防腐底漆 700 吨,氯化橡胶汽车底盘及零部件防腐面漆 1050 吨,丙烯酸/聚脂汽车底漆 525 吨,丙烯酸烘烤磁漆 525 吨,丙烯酸聚氨酯磁漆 700 吨。项目总投资 5000 万元,环保投资 100 万元。

二、该项目在设计、建设和生产过程中,应认真落实环境保护申报表中提出的各项生态保护及污染防治措施。开工前应将污染治理设施设计图说及相关资料报我局办理“三同时”备案手续。

三、该项目在设计、建设和生产过程中,应认真落实环评报告中提出的各项生态保护及污染防治措施,重点做好以下工

作，以确保污染物达标排放和总量控制的要求。

（一）施工废水期应尽量重复利用，不能回用的应设置排水沟、集水井处理后排放；施工人员的生活污水利用周边现有设施处理达标后排放。

（二）采取有效措施控制物料运输及施工场地粉尘污染，施工工地禁止燃煤和焚烧垃圾。

（三）加强建筑施工场地管理，控制噪声污染。施工期产生的机械噪声，要合理安排施工时间，禁止噪声源较大的机械及运输车辆夜间作业，施工场界噪声应达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）要求，防止施工噪声扰民。

（四）在工程施工中做好土石方平衡调运设计，工程结束后必须及时对地表进行平整和绿化。施工人员生活垃圾袋装化收集后送城市垃圾处理场进行处理。

（五）运营期废水：实行雨、污分流。地坪清洁采用棉纱和拖布进行清擦，清洗设备使用有机溶剂，清洗后回用，无清洗废水外排。该项目的生活污水必须接入污水处理设施，经处理后达到（GB8978-1996）《污水综合排放标准》三级标准进德感园区污水处理厂。

（六）项目运营期废气污染治理措施要求：车间内投料、搅拌、研磨、调漆等主要废气产生工序分别采用集气罩进行集中抽风，含粉尘和挥发的有机溶剂的废气通过活性炭吸附装置

处理后，经 15 米高排气筒达标排放。通过集中抽风处理后的车间，采取通风换气直接排至厂房外。食堂油烟经油烟净化器净化处理后高空排放。

（七）项目运营期噪声污染治理措施要求：合理布置高噪声设备，使厂界环境噪声达 GB3096-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》三类标准。

（八）固废污染治理措施要求：规范固废堆放场，危险固废则统一存放于专用容器和指定地点。废包装材料、废铁皮送专业公司回收利用；少量废渣、废油漆桶、废塑料杯、颜料废包装袋、废棉纱、废拖布、废活性炭、专用容器中的喷漆室废循环液、废活性炭等属于危险废物，交有资质的单位回收处理。生活垃圾集中收集后送指定的垃圾处理场，不得乱倾乱倒。

（九）风险防范措施：认真落实《报告表》提出的各种风险防范措施，建立完善相关的管理制度和环境风险应急预案并组织好演练，确保环境安全。

（十）装置区设置可燃气体和有毒气体自动检测探头；规范危废临时贮存场所，做防腐、防渗处理；库房和车间中转罐区应进行地面硬化，并做防渗、防漏、防腐蚀处理，周边修建导流沟；修建 380 立方米事故池；完善风向标、毒物周知卡、有毒物料走向等。

四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同

时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序申请环保验收（试生产）、验收合格后，项目方能投入正式生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺，防治污染生态保护与辐射安全防护措施发生重大变化的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

六、请德感工业园及江津区环境监察支队负责该项目环境保护日常监督管理工作。

附件：重庆瑞恩涂料有限公司年产 3500 吨环保型汽车用涂料生产项目污染物排放标准及总量指标



用章

附件:

重庆瑞恩涂料有限公司年产 3500 吨环保型汽车用涂料生产项目污染物排放标准及总量指标

一、废水

污染源	排放标准及标准号	污染因子	浓度限值 (mg/L)	排放量 (t/a)	总量指标 (t/a)
生活污水	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中的三级标准	COD	500	0.202	纳入德感园区污水处理厂
		SS	400	0.224	
		动植物油	100	0.013	

二、废气

污染源	排放标准	污染因子	有组织排放			无组织排放浓度 (mg/m ³)	总量指标 (t/a)
			排放口高度 (m)	浓度 (mg/3)	速率限值 (kg/h)		
生产过程	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	粉尘	15	120	/		0.52
		甲苯	15	40	/		0.09
		二甲苯	15	70	/		0.14

三、厂界噪声排放标准

排放标准及标准号	最大允许排放值		备注
	昼间 (db)	夜间 (db)	
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 III 类标准	65	55	

四、固废

固体废物名称和种类	固体废物产生量 (吨/年)	固体废物主要成份	主要成份含量 (%)		处置方式及数量 (吨/年)		
			最高	平均	方式	数量	占总量 %

生活垃圾	6.23	/	/	/	送城市垃圾处理厂	6.23	100
废纸、包装废料	5	/	/	/	交回收公司	5	100
废过滤渣、废油漆、废颜料包装袋、废棉纱、废拖布、废活性炭、喷漆室废循环液等危险废物	2	/	/	/	交有资质单位	2	100

一、项目建设规模和建设内容：拟建项目占地 12.8 亩，新建 3500 吨/年涂料生产装置一套，中试车间小型涂料生产装置一套及配套相关辅助、公用和储运工程，年产氧化铁红汽车底漆及军部件防腐底漆 700 吨，氧化铁红汽车底漆及军部件防腐底漆 1050 吨，丙烯酸/聚氨酯汽车底漆 523 吨，丙烯酸聚氨酯底漆 523 吨，丙烯酸聚氨酯底漆 700 吨。项目总投资 5000 万元，环保投资 100 万元。

二、该项目在设计、建设和生产过程中，应认真落实环评批复中提出的各项生态保护及污染防治措施。开工前应经环评审批设施设计图议及相关资料报我局办理“三同时”备案手续。

三、项目运营建议：建设和生产过程中，应认真落实环评批复中提出的各项生态保护及污染防治措施，重点做好以下工