

重庆翰博汽车配件有限公司汽车零配件生产项目

竣工环境保护验收意见

2021年11月10日，重庆翰博汽车配件有限公司根据“重庆翰博汽车配件有限公司汽车零配件生产项目”竣工环境保护验收监测报告，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和环评批准书等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

“重庆翰博汽车配件有限公司汽车零配件生产项目”位于重庆市合川区工业园区草街拓展区通江路9号（重庆崇高电器有限公司内），中心点坐标：东经106°24'9.9923"、北纬29°54'40.657"。该地块位于重庆市合川工业园区南溪组团C区。

租用重庆崇高电器有限公司闲置厂房一层进行生产，建筑面积1950 m²，厂房内布置加工区、仓储区、检验区、办公区和生活区等，并配套建设危废暂存间和生化池。项目生产规模为年产各类乘用车小型金属紧固件，拉索、玻璃升降器等汽车部件的下层金属连接件和仪器仪表的金属连接件2000万件。劳动定员29人，年工作300d，一班制生产、8h/d；不设食宿，生活区仅为员工休息和带饭加热后堂食。项目实际建设内容及规模与环评阶段基本一致。

2、建设过程及环保审批情况

2021年2月，公司委托重庆工商大学环境保护研究所编制完成了本项目环境影响报告表》。2021年3月10日，重庆市合川区生态环境局对该报告表出具了批准书（渝（合）环准【2021】025号）。

2021年3月12日，该公司取得了《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91500109050360522H001W），有效期至2025年3月17日。

2021年6月，验收项目已建成，投入试生产。

验收项目至今无环保方面的投诉及处罚记录。

3、投资情况

厂区工程实际建设总投资约800万元，环保投资约20万元。

4、验收范围

本次验收是对项目进行整体验收。

四、环境保护设施调试效果

1、污染物排放达标情况

2021年9月27日~28日，重庆新凯欣环境检测有限公司对本项目进行了验收监测，监测报告编号：《检测报告》（新环（检）字【2021】第YS0112号）。

（1）废水

验收监测期间，污水总排放口（排放口编号：DW001）COD、BOD₅、SS、石油类、动植物油监测结果均满足GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级排放标准要求，NH₃-N满足GB/T31962-2015《污水排入城市下水道水质标准》表1中B级标准要求。

（2）废气

验收监测期间，厂界（南侧）外非甲烷总烃监测结果满足DB50/418-2016《大气污染物综合排放标准》表1中无组织排放监控点浓度限值要求。

（3）噪声

验收监测期间，厂界（西侧和南侧）外1m处厂界噪声昼间满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。

2、污染物排放总量

本项目废气排放为无组织排放，无总量控制要求。废水污染物指标满足其总量控制指标要求。

五、环保管理情况

经现场检查，本工程执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，建立了环保管理制度、危废管理制度，环保档案资料较齐全。

六、验收组现场检查情况及结论

项目落实了环保设施“三同时”制度，环保设施总体按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常，验收监测期间排放的污染物满足验收标准要求。验收组同意“重庆翰博汽车配件有限公司汽车零部件生产项目”通过竣工环保验收。

七、后续建议及要求

规范环保档案。

验收组：

冯洪

王



王婉霞

2021年11月10日

二、工程变动情况

通过现场调查，并与环评阶段进行比对，本项目的工程性质、规模、地点和环境保护措施一致，无变化，采取的生产工艺基本一致，略有变动如下：

因为部分产品提高了质控要求，在实际生产工艺中增加了金属工件加热工序，设备增加了 1 台箱式电阻炉（电为热源），该工序无废水、废气、固废产生，不涉及电磁辐射，产品方案无变化。

根据《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（实行）的通知〉》（环办环评函[2020]688 号），验收组认为，上述工程变动内容不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

项目废气为湿式机加工过程中产生的非甲烷总烃和油雾，以无组织形式排放，加强厂房通风。

2、废水

本项目项目无生产工艺废水产生，废水为生活污水（含员工洗手废水）和保洁废水，保洁废水及员工洗手废水经隔油设施预处理后与员工生活污水一同经新建的生化池（处理规模 $2\text{m}^3/\text{d}$ 、已建成）处理后达 GB8978-1996 表 4 中三级标准后，排入崇高电器污水管网，经崇高电器污水管网接入市政管网，再经园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标后排放。

3、噪声

选用了低噪声设备，合理布局噪声设备位置，建筑隔声、基础减振。

4、固废

（1）新建了 2m^2 危废暂存间，实行分类暂存，已与重庆弘邦环保有限公司签订了《危险废物安全处置合同》，定期交有危险废物资质单位分类收运、处置，实行了危险废物联单制度和危险废物台账管理。危废暂存间有标牌、标识及台帐。因危废量较少目前未转移。

（2）一般工业固废：新建了一般固废暂存间，位于危废暂存间东侧，分类暂存一般工业固废，不定期交废品回收公司处置，实行了一般固废台账管理。

（3）生活垃圾和生化池污泥：交环卫部门处置。

5、环境风险

危废暂存间设有防漫堤，其地面及裙角进行了防渗处理，油品库内设有托盘。



重庆翰博汽车配件有限公司汽车零部件生产项目

竣工环境保护验收组签到册

	姓名	单位	职称/职务	电话	备注
验收人员	冯洪	渝陵环保科技	高工	13008352525	
验收人员	冯洪	重庆隆翔环保科技有限公司	高工	13193150669	
验收人员	孔祥路	重庆新博汽车配件有限公司		15803033073	
验收人员	王妮霞	重庆工商大学环保科技有限公司	工程师	18983895817	
验收人员					
验收人员					
验收人员					



验收时间：2021年11月10日