

区域环评+环境标准改革区域



建设项目环境影响报告表

项目名称: 年产 35 万樘防盗门生产线技改项目

建设单位: 浙江嘉威门业有限公司

浙江环耀环境建设有限公司

ZHEJIANG HUANYAO ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION CO., LTD

国环评证: 乙字第 2046 号

二〇一八年六月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

1、建设项目基本情况.....	1
2、项目所在地自然环境社会环境简况.....	10
3、环境质量状况.....	17
4、评价适用标准.....	24
5、建设项目工程分析.....	31
6、项目主要污染物产生及预计排放情况.....	51
7、环境影响分析.....	52
8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果.....	80
9、项目审批原则符合性分析.....	82
10、结论与建议.....	92

附图:

- 附图 1 项目地理位置图
- 附图 2 周边敏感点示意图
- 附图 3 永康市环境功能区划
- 附图 4 永康市水环境功能区划分图
- 附图 5 环境空气功能区规划图
- 附图 6 项目周边环境照片
- 附图 7 周围环境示意图
- 附图 8 项目厂区平面布置示意图

附件:

- 附件 1 项目备案通知书
- 附件 2 企业营业执照
- 附件 3 法人身份证复印件
- 附件 4 土地证
- 附件 5 房产证
- 附件 6 危废协议
- 附件 7 纳管证明
- 附件 8 原有项目环评批文
- 附件 9 油漆成分确认函
- 附件 10 环评确认书
- 附件 11 企业承诺书

附表:

- 建设项目环评审批基础信息表

1、建设项目基本情况

项目名称	浙江嘉威门业有限公司年产 35 万樘防盗门生产线技改项目					
建设单位	浙江嘉威门业有限公司					
法人代表	童扬勇			联系人		童扬勇
通讯地址	永康市经济开发区东吴路 580 号					
联系电话	13819905388		传真	/	邮政编码	321300
建设地点	永康市经济开发区东吴路 580 号					
立项审批部门	永康市经济和信息化局		批准文号		永经贸备案【2017】174 号；永经贸变更【2018】1 号	
建设性质	□新建 □改扩建 ■技改		行业类别及代码		C33 金属制品业	
占地面积（平方米）	35275.15		绿化面积（平方米）		/	
总投资（万元）	2180	其中：环保投资（万元）	170	环保投资占总投资比例	7.80 %	
评价经费（万元）	/	预计投产日期	2018 年 10 月			

工程内容及规模：

1.1 项目背景

永康市被誉为中国门都、五金之都，永康门业起始于上世纪 90 年代初期，现已形成以防盗门为核心的产业集群，成为全国最大的门业生产基地。浙江嘉威门业有限公司成立于 2006 年 1 月 11 日，位于永康市经济开发区东吴路 580 号，主要从事防盗门、金属门等产品的生产制造。企业于 2011 年 7 月委托金华市环境科学研究院编制完成了《浙江嘉威门业有限公司年产 15 万樘钢质进户门生产线建设项目环境影响报告表》，并经永康市环保局审批（永环字【2011】170 号），原有项目未进行环保三同时竣工验收，无排污许可证。为顺应市场需求，企业拟总投资 2180 万元，建设年产 35 万樘防盗门生产线技改项目。项目采用先进的技术或工艺，购置拉管机、剪板机、折弯机、门面成型机等国产设备，建成后可形成年产 35 万樘防盗门的生产能力，可实现销售收入 10500 万元，利税 930 万元。该项目已在永康市经济和信息化局备案立项（项目代码：2017-330784-33-03-062149-000）。技改项目完成后，原有项目不再生产，全厂规模为年产 35 万樘防盗门。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《浙江省建设项目环境保护管理办

法》等法律法规的有关规定，需对该项目进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“二十二、金属制品业，67、金属制品加工制造”类，项目生产过程中涉及到喷漆工艺，且年用油性漆量（含稀释剂）在 10 吨以上，故需编制环境影响报告书。本项目位于永康市经济开发区内，浙江省永康经济开发区管理委员会目前已编制《浙江省永康经济开发区“区域环评+环境标准”改革实施方案》，并于 2018 年 1 月 5 日获得永康市人民政府批复（永政发[2018]5 号）。根据该方案改革内容中“降低环评等级：在我区属环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目，原要求编制环境报告书的，可以编制环境影响报告表；原要求编制环境影响报告表的，可以填报环境影响登记表”的要求，本项目可以简化为编制环境影响报告表。

受业主单位委托，浙江环耀环境建设有限公司承担了该项目环境影响报告表的编制工作，我单位在组织工作人员经过现场勘察及工程分析的基础上，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了该项目的环境影响报告表，报请审查。

1.2 建设项目基本概况

1.2.1 主要建设内容及规模

技改项目总投资 2180 万元，采用先进的技术或工艺，购置拉管机、剪板机、折弯机、门面成型机等国产设备，建成后可形成年产 35 万樘防盗门的生产能力。技改项目完成后，原有项目不再生产，全厂规模为年产 35 万樘防盗门。具体产品方案见表 1-1。

表 1-1 项目产品方案一览表

序号	产品	原有项目规模	技改项目规模	技改完成后 全厂规模	单位
1	防盗门	15	35	35	万樘

注：本项目防盗门产品分为标准门和非标准门，主要产品尺寸有 860mm×2050mm、960mm×2050mm、1200mm×2050mm 等。