

建设项目“三合一”环境影响 报告表

(污染影响类)

项目名称: 赤水宇城包装有限公司建设项目
建设单位: 赤水宇城包装有限公司
编制日期: 2022年9月

中华人民共和国生态环境部

建设项目“三合一”环境影响 报告表

(污染影响类)

项 目 名 称: 赤水字城包装有限公司建设项目

建设单位: 赤水字城包装有限公司

编制日期: 2022年9月

中华人民共和国生态环境部

打印编号: 1667787773000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	yy63ge		
建设项目名称	赤水字城包装有限公司建设项目		
建设项目类别	20—039印刷		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	赤水字城包装有限公司		
统一社会信用代码	91520381MABXYKMB73		
法定代表人（签章）	付敬芬		
主要负责人（签字）	付敬芬		
直接负责的主管人员（签字）	付敬芬		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	贵州顺扬环保科技有限公司		
统一社会信用代码	91520321MA6JA3FG46		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
李天勇	2013035520350000003505520213	BH019110	李天勇
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
李天勇	建设项目基本情况；建设项目工程分析；结论	BH019110	李天勇
冯露露	区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准，主要环境影响和保护措施，排污许可申请及入河排污口设置论证，环境保护措施监督检查清单	BH057354	冯露露

编制单位承诺书

本单位贵州顺扬环保科技有限公司（统一社会信用代码91520321MA6JA3FG46）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的下列第1项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 单位名称、住所或者法定代表人（负责人）变更的
3. 出资人、举办单位、业务主管部门或者挂靠单位等变更的
4. 未发生第 3 项所列情形、与《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条规定的符合性发生变更的
5. 编制人员从业单位已变更或者已调离从业单位的
6. 编制人员未发生第 5 项所列情形，全职情况发生变更、不再属于本单位全职人员的
7. 补正基本情况信息

承诺单位(公章)：贵州顺扬环保科技有限公司

2022 年 11 月 7 日






图 2-3 酒瓶盖加工生产工艺流程及产污节点图

1、酒瓶盖生产工艺流程简述：

(1) 静电除尘：直接购买的成品酒瓶盖通过静电除尘设备，除去成品酒瓶盖因长时间暴露于空气中表面沾有的灰尘。

(2) UV 底漆喷涂：除尘后的酒瓶盖送至底漆室，内设有喷涂设备，对酒瓶盖成品表面进行喷漆，喷漆和固化均在密闭房间内进行。

(3) UV 光固化：UV 烘烤区设有紫外线紫外光固化设备，对成品酒瓶盖表面的 UV 漆进行烘干固化。

(4) 真空镀膜：将前面工序处理好的成品酒瓶盖整齐地放在镀膜机里，关闭真空镀膜机门进行抽真空，待真空抽到一定的真空度时，打开蒸发电源进行蒸发镀膜，镀好以后，对真空室充自然空气，使真空室的大气压力与外界一

赤水宇城包装有限公司建设项目
“三合一”环境影响报告表
审查意见

1、完善项目与赤水经济开发区规划的符合性分析，相关图件看不出项目在经开区的位置。

2、核实统一项目环保工程喷漆废气处理措施，文本有“集气罩+水帘除漆雾+活性炭+15m 排气筒”和“集气罩+水帘除尘+活性炭吸附+15m 排气筒”两种说法；核实项目产品方案和主要原材料表中酒瓶数量，两者不一致；核实真空镀膜冷却用水冷却方式，明确究竟是采用“在镀膜机下方设置1个面积为1m²的循环水箱”还是采用冷却塔冷却后循环使用，如果采用冷却塔，应在设备一览表中补充冷却塔；明确“少量不能循环使用的废水”的性质，如为危险废物，应委托有危险废物经营资质的单位处置；酒瓶喷漆工艺流程图和文字叙述工艺流程不一致，应核实并统一；补充危险废物的危废代码。

3、完善运营期环境影响分析及保护措施。核实静电除尘产生的粉尘再经静电除尘器处理的可行性，明确各项废气排气筒设置方案及对应编号；充分论证生产废水循环使用不外排的可行性，对于“少量不能循环使用的废水”的性质应进行分析，根据其性质提出符合环境保护要求的处理措施；核实项目废油墨及废油墨桶的危险废物种类及代码，废机油的危废代码调整为900-217-08；明确危废暂存间具体防渗做法，建议采用“砼基础层+2mmHDPE+砼保护层+环氧防腐涂料”进行危废暂存间地面和裙脚的防渗。

4、完善风险防范措施，补充生产废水事故排放风险防范措施，并设置应急事故池以收集事故废水和消防废水。

5、完善附表、附图，竣工验收一览表应细化生产废水处理设施验收内容，明确危废暂存间建筑面积和具体防渗做法；附图6应核实项目厂址。

张洪华

2022年11月15日