

大竹县环境保护局

竹环函〔2015〕145号

大竹县环境保护局

关于《四川新象瓷业有限责任公司悬式复合绝缘子 生产线项目环境影响报告书》的批复

四川新象瓷业有限责任公司：

你公司报来的《四川新象瓷业有限责任公司悬式复合绝缘子生产线项目环境影响报告书》以下简称《报告书》已收悉，经审查，现批复如下：

一、原则同意专家组评审意见，本项目建设地点在大竹县苎麻工业园区。本项目工程总投资7900万元，环保投资209万元。建设内容：新建年产16000吨悬式复合绝缘子生产线，建生产车间级生产附属用房屋24100平方米。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》的分析，项目属于允许类，符合国家产业政策。在落实“报告书”提出的各项环境保护措施后，污染物可实现达标排放，无较大环境制约因素。从环境保护角度同意按你公司按照《报告书》所列性质、规模、地点、采用的工艺、环境保护措施和下述要求进行建设。

二、项目建设应重点做好以下工作

(一) 该项目建设必须按照《建设项目环境保护管理条例》的规定, 严格执行“三同时”制度(主体工程与环保设施同时设计、同时施工、同时投入使用)。

(二) 项目施工期, 废水: 施工废水主要来源于施工场地洗废水及施工机械的冲洗废水, 主要含泥砂, 并带有少量的油污, 悬浮物浓度较高。通过设置沉淀池, 将施工废水收集处理, 不向外排放。废气: 施工期的废气主要为扬尘。通过采取清扫、洒水等措施减少扬尘对空气的污染。噪声: 本项目在建设施工过程中, 主要噪声源有振动灌注机、电锯、升降机和各种运输车辆等。通过采用加强施工管理、优选施工机械、隔声、消声等噪声治理措施以减轻项目噪声对周围的影响。严禁夜间(22:00-次日06:00)施工。固体废物: 施工期的固体废弃物主要包括建筑废弃材料和施工人员产生的生活垃圾等送往指定的地点处置, 防止污染环境。

(三) 在营运过程中, 废水: 本项目生产废水集中收集后通过设置沉淀池经过静置沉淀后回用于球磨工序, 不得外排; 生活污水经预处理后, 进入污水管网。废气: 项目生产性粉尘, 通过布袋除尘设备, 经15m排气筒排放。噪声: 球磨机、破碎机设置于封闭的厂房内; 风机、压缩机的进风口加装消声器, 并加防震垫等措施; 生产设备设置于封闭厂房中, 物料运输应尽量安排在昼间进行, 实现噪声达标排放。固体废物: 项目产生的废坯料、切割研磨工序产生的废渣等回用于球磨; 危险废物送有资质的单位处理。营运期间的生活垃圾定期送往指定垃圾填埋场处置。

(四) 建立有效的事故应急预案, 认真落实《报告书》提出的防范、应急措施, 确保环境安全。

(五) 项目建设应注意解决好其他环保问题, 严格按照《报告书》的要求和评审组评审意见落实。

(六) 加强项目环境管理, 提高工作人员的环境保护意识。切实落实各项污染防治措施, 确保各类污染物达标排放。

三、项目竣工后, 你单位必须按规定程序申请环境保护验收, 验收合格后, 项目方可投入正式运营。否则, 将按相关法规予以处罚。

四、请大竹县环境监察执法大队做好监督检查工作。

