

建设项目竣工环境保护验收申请登记卡

编号: 自环验[2008]21号

项目名称	水处理剂等产品的研发生产		建设单位	自贡市鸿康实业有限公司(盖章)	
法人代表	萧棋仲	联系人及联系电话	唐云	0813-8253623	
通讯地址	自贡市板仓工业园 B 区鸿康实业公司			邮政编码	643031
建设地点	自贡市板仓工业园 B 区		建设性质	新建 ☒ 改扩建 ☐ 技术改造 ☒ 画 ☒	
总投资(万元)	800	环保投资(万元)	80	投资比例	10%
环评登记表审批部门、文号及时间	自贡市沿滩区环境保护局、2004027、2004 年 7 月				
建设项目开工日期、试运行日期	2005 年 12 月开工、试运行日期 2007 年 6 月				
工程占地	13340	平方米	使用面积	13340	平方米
审批登记部门主要意见及标准要求: 项目建成后应自行的排放标准: 1. 废气排放执行 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级排放标准, 及《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 二级标准。 2. 厂界外噪声执行 GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》II 类标准。 3. 污水排放执行 GB8978-1996 二级标准。 固体废物应符合有关堆放、储存等标准及规定。					
项目实施内容及规模(包括主要设施规格、数量、产量或经营能力, 原辅材料名称、用量水、电、煤、油等及项目与原登记表变化情况): 目前项目现状为: 反应釜五台、搅拌池三台、空气压缩机一台、换热器一套、凉水塔一套、常压生活锅炉一台、储存池、检测、化验、研发设备设施等。 主要原料: 三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、工业硫酸锌、羟基乙叉二磷酸、氯化锌、2-磷酸丁烷-1,2,4-上羧酸、十八伯胺、动植物油等。 水、电、气消耗量为: 水:7000 吨/年, 天然气:6 万标准立方米/年。					
污染防治措施的落实情况: 污染防治措施主要有: 1. 修建化粪池, 主要用于生活废水和场地冲洗水的处理。 2. 车间维修地池: 主要用于跑、冒、滴、漏的油脂回收, 效果较好, 实现了油脂的零排放。 3. 锅炉采用天然气做燃料, 从而没有燃煤、燃油的污染。 4. 厂区实行了雨污分流。 5. 专用堆场专门修建了污水收集池。 6. 车间将水作有组织排放, 冷凝水等无污染的水直接排放, 有污染的水进废水池。 7. 对贮槽等修建了围堰。 8. 建立了环保方面的一系列管理制度。 9. 针对车间少量的废水, 专门制定了水处理技术方案, 并按方案实施, 实现达标排放。					

废水排放情况	用水量 (吨/日)	23	废气排放情况	处理设施	燃烧天然气
	废水排放量 (吨/日)	3		高度及去向	
	废水排放去向	园区管网→污水厂→釜溪河		产生量 (吨/年)	6
噪声排放情况	产生噪声设备及个数	无	固体废弃物排放情况	去向	垃圾处理场
	周围噪声敏感点及个数	无			

建设单位其他环境问题说明：

负责验收环保行政主管部门登记意见：

该项目环境保护审查、审批手续基本完善，已建成的环保设施及主要的环保措施有：采用清洁燃料天然气；修建有车间维修地池，实现油酯零排放；对贮槽等修建了围堰，厂区实行了雨污分流，对车间废水制定有处理技术方案；生活废水经化粪池处理后外排，生活垃圾集中堆放，由环卫部门统一运往垃圾填埋场。基本执行了环保“三同时”管理制度。我局同意通过项目竣工环境保护验收。

经办人（签字）：高晓峰 高晓峰



注：此表除负责验收环保行政主管部门登记意见栏外由建设单位填写，并在表格右上角加盖公章。