

绵阳市安州生态环境局文件

绵安环行审批〔2021〕2号

绵阳市安州生态环境局 关于绵阳市华丽云添包装有限公司纸制品生产 项目环境影响报告表的批复

绵阳市华丽云添包装有限公司：

你单位报送的《绵阳市华丽云添包装有限公司纸制品生产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。经研究，现对“报告表”批复如下：

一、项目属新建项目，占地面积5477.27平方米。项目租用厂房位于绵阳市安州区花荪镇绵安路（安州区工业园区内），为绵阳国恒建筑机械有限公司8号厂房以安装薄刀分纸机、印刷模切机、双片钉箱机等设备，建设绵阳市华丽云添包装有限公司纸制品生产线及配套设施，生产产品为纸箱、纸盒、刀卡，预计达到纸箱200万只/年，纸盒500万只/年，刀卡500万只/年的生产能



力。

项目总投资1000万元，环保投资22万元。
安州区发展和改革局出具了绵阳市华丽云添包装有限公司“绵阳市华丽云添包装有限公司纸制品生产项目”的备案，川投资备〔2020-510724-22-03-498739〕FGQB-0277号。因此，项目符合相关产业政策。

项目位于绵阳市安州区花菱镇绵安路（安县工业园区内），根据川（2017）安州区不动产权第0005111号可知，项目用地性质为工业用地，符合国家用地政策；同时根据安州区河西片区控制性详细规划中用地布局规划图，项目用地性质为二类工业用地，符合城市规划要求。

该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制，报告表结论可信。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目运行中应重点做好以下工作：

（一）废水。施工期废水主要为设备安装和调试过程中施工人员产生的生活污水，无施工废水产生。生活污水利用已有基础设施收集，最终排入安州区清溪污水处理厂处理达后外排。

营运期废水主要为印刷设备清洗废水和生活污水。生活污水须经预处理池处理后，排入市政污水管网。设备清洗废水须进入生产废水处理系统（处理能力0.5t/d）处理后回用于水性印刷设备清洗，不外排。

（二）废气。营运期废气主要为印制过程中油墨挥发的有机废气（VOCs）以及胶粘过程中白乳胶挥发的有机废气（VOCs）、甲醛。须采取集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒实现达标排放。

（三）噪声。施工期的噪声主要为设备安装和调试阶段施工现场的各类机械设备噪声等。须通过加强施工管理、合理安排施工时间、严禁野蛮装卸和汽车自卸、禁止鸣笛等措施能够满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求。

营运期噪声主要为设备噪声。须通过厂房隔声，选用低噪声先进设备，合理布局，距离衰减等措施实现达标排放。

（四）固废。施工期固废主要为设备安装过程产生的废弃包装材料以及施工人员产生的生活垃圾等。废包装材料须经收集后及时出售给废品回收公司处理。生活垃圾须经袋装收集后，由环卫部门统一清运处置。

营运期固废主要为生活垃圾、废边角料、废包装材料等一般固废和废活性炭、废机油等危险废物。生活垃圾须经袋装收集后暂存于垃圾桶，由环卫部门统一清运处置；废边角料、废包装材料、不合格产品须收集后暂存厂区一般固废暂存区，定期外售废品回收商；预处理池污泥须委托环卫部门定期清掏，并交由环卫部门统一清运处置；废活性炭、生产废水处理系统污泥、废机油须分类收集后暂存于危险废物暂存间内，交由相应资质类别的危险废物处置单位进行处置；废有机溶剂包装桶须收集后暂存于危险废物暂存间内，交由厂家回收。





危废暂存间须严格按照《危险废物储存污染控制标准》及其修改单的要求做好防雨、防晒、防渗漏、防风措施。危险废物收集、贮存、运输须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)进行,防止二次污染的产生。

(五)严格落实和优化本报告表提出的地下水污染防治措施。须设置分区防渗,简单防渗区:办公生活区采用地面硬化处理。重点防渗区:危废暂存间采用100mmP8抗渗混凝土+HDPE膜或防水卷材+保护膜的方式,渗透系数 $K \leq 10^{-10}$ cm/s,印刷模切机下方地面、废水收集沟、废水收集池、辅料库房采用100mmP8抗渗混凝土+1.5mm环氧树脂/HDPE材料等式,等效黏土防渗层 $Mb \geq 6.0$ m, $K \leq 10^{-7}$ cm/s。一般防渗区:除重点防渗区及简单防渗区以外的其他生产区域,采用抗渗混凝土铺设,使等效粘土防渗层 $Mb \geq 1.5$ m, 防渗系数 $K \leq 10^{-7}$ cm/s。

(六)严格落实和优化本报告表提出的环境风险防范措施。你单位须认真贯彻执行各项环保法规和方针政策,加强环境管理,保证环保措施正常运行,并建立健全环保档案,接受环保主管部门的指导监督检查。

三、项目设置总量控制指标。VOCs: 135.072kg/a。

四、项目开工前,应依法完备其他相关行政许可手续。

五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度,并在施工合同中载明详细环保设施建设内容。项目竣工后,其配套建设的环境保护设施经验收合格后,方可投入生产或者使用。纳入

排污许可证管理的行业,必须按照排污许可证有关管理规定要求,申请排污许可证,不得无排污许可证或不按证排污。

项目环境影响评价文件经批准后,如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。如工程超过5年未开工建设,环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请绵阳市安州生态环境综合行政执法大队和安州工业园区做好该项目环评“三同时”监管检查和日常环境保护监督检查工作。你公司应在收到本批复1-5个工作日内将批复后的报告表及批复送达安州工业园区建环局备案,并接受各级环保部门的监督管理。

