

侯马市环境保护局

侯环审函〔2014〕43 号

侯马市环境保护局 关于山西军威特种面料有限公司 年产 500 万米功能性面料项目 环境影响报告表的批复

山西军威特种面料有限公司：

你公司报送的《山西军威特种面料有限公司年产 500 万米功能性面料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）报批的申请和《山西军威特种面料有限公司年产 500 万米功能性面料项目环境影响报告表技术审查意见》已收悉。根据建设项目环境管理的有关规定，经我局审查，对该《报告表》批复如下：

一、该《报告表》格式符合规范要求，内容全面，执行标准适宜，主要污染因素分析较为全面，污染防治措施基本可行，评价结论明确可信，自然与社会概况的介绍能反映出项目所在地的环境特征，可以作为环境管理的依据。

二、原则同意专家技术审查意见。

三、山西军威特种面料有限公司年产 500 万米功能性面料项目位于侯马市西环路高村中学东 150 米。侯马市规划审批委员会 2013 年第 4 次会议于 2013 年 8 月 5 日通过了本项目修建性详细规划方案（会议纪要【2013】第 4 次）。项目总占地面积 13351.48m²，主要建设内容：建筑面积 3336m² 综合织造车间、建筑面积 2034m² 办公楼等。项目总投资 3500 万元，环保投资 33 万元。

四、侯马市发展和改革局以侯发改行审发〔2013〕64 号文对该

项目进行了备案，项目的建设符合国家产业政策要求。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施的情况下，我局同意该项目建设。

五、该项目建设和运行中，要严格落实“报告表”中提出的各项污染防治措施，项目建设和运营管理中应重点做好以下工作：

（一）、施工期间

1、施工时设置施工环保标志牌；项目四周设置施工围挡，高度不得低于 2.5m；进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆应采用密闭车斗，保持低速行驶。设置洗车台、车轮出场前必须清洗，做到物料不遗撒外漏；施工过程中易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储或防尘布苫盖；遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘。每天定期洒水，大风天气增加洒水次数，风力达四级以上时应停止施工。

2、施工单位应合理安排施工时间，严禁在 12:00-14:00 和 22:00-次日 6:00 期间施工。对主体工程浇灌需要连续施工时，须向环保部门申报并征得环保部门同意批准，并张贴告示、作好宣传，提前告知周围学校及居民施工状况，施工区的建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中相应要求。

3、施工期生活污水经沉淀池处理后用于场地降尘。机械和车辆冲洗废水应设置两级串联废水沉淀池，全部循环使用。

4、建筑垃圾分类回收利用，对无利用价值的垃圾及时运至建筑垃圾填埋场统一处理。施工期生活垃圾应定点堆放，并由环卫部门运至城市垃圾处理场。

5、施工单位要严格限制施工范围，珍惜植被资源，作到不扩不张；尽可能避开雨季施工，并及时对地面进行夯实或硬化处理；严格控制施工期的各项污染物排放，减小污染物对植被的影响。

(二)、运营期间

1、该项目不设食堂及锅炉，项目须建一座 90m³ 污水贮存池收纳采暖期生活污水，生活废水用于道路抑尘不得外排。

2、设备选型时选购产噪量小的设备，主要产噪设备集中布置于车间内，车间门窗采用隔声材料，风机安装减震垫、出口处设柔性接头，厂界绿化等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准要求。

3、废零散纱线 and 不合格品暂存于废料仓库，打包外销，职工生活垃圾设置垃圾桶，并及时由环卫部门及时清运至侯马市生活垃圾填埋场。

4、生产厂区应合理选择绿化树木、花卉等品种，做到乔灌草结合，厂界周围及道路两侧应种植高大乔木，形成绿色隔离带。

六、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。工程建成后必须按规定程序申请工程竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入运行。

七、侯马市环境监察大队负责该项目的日常监督管理。

侯马市环境保护局

2014 年 10 月 31 日

