

附件:

建设项目竣工环境保护验收申请

项 目 名 称 干混砂浆生产线

建 设 单 位 成都澳力鑫新型建材有限公司

法定代表人 刘友志

联 系 人 刘 涛

联 系 电 话 028—82283178 13684094768

邮 政 编 码 611230

邮 寄 地 址 崇州市工业集中发展区世纪大道 227 号



四川省环境保护厅印制



OPPO Reno6 5G

四川省, 成都市 | 2022.04.15 10:56

说 明

1. 本验收申请替代原国家环保总局环发〔2001〕214 号文件和环发〔2002〕97 号文件中适用于编制环境影响报告书、表建设项目的环保验收申请。编制环境影响登记表建设项目的环保验收申请仍执行环发〔2001〕214 号文件和环发〔2002〕97 号文件。
2. 本验收申请表一、表二由建设单位在申请环保验收前填写，表三、表四、表五由负责建设项目竣工环保验收的环保行政主管部门在验收现场检查后填写。
3. 表格中填不下或仍需另加说明的内容可以另加附页补充说明。
4. 本验收申请一式六份，主送负责建设项目竣工环保验收的环境保护行政主管部门，在正式审批后返回建设单位并分送有关部门存档。



OPPO Reno6 5G
四川省，成都市 | 2022.04.15 10:56

表一 基本信息

建设项目名称（验收申请）	澳力鑫干混砂浆生产线
建设项目名称（环评批复）	澳力鑫干混砂浆生产线
建设地点	崇州市工业集中发展区世纪大道 227 号
行业主管部门或隶属集团	崇州市建设局
建设项目性质（新建、改扩建、技术改造）	新建
环境影响报告书（表）审批机关及批准文号、时间	崇州市环保局/崇环保建【2010】225 号/2010 年 10 月 22 日
审批、核准、备案机关及批准文号、时间	崇州市发展和改革委员会/崇发改投资外[2010]2 号 /2010 年 4 月 27 日
环境影响报告书（表）编制单位	成都市生态环境研究所
项目设计单位	四川省地坊建筑勘测设计有限公司
环境监理单位	
环保验收调查或监测单位	崇州市环境监测站
工程实际总投资（万元）	3000
环保投资（万元）	650
建设项目开工日期	2010 年 5 月 28 日
同意试生产（试运行）的环境保护行政主管部门及审查决定文号、日期	
建设项目投入试生产（试运行）日期	

OPPO Reno6 5G
四川省，成都市 | 2022.04.15 10:57

表二 环境保护执行情况

	环评及其批复情况	实际执行情况	备注
建设内容（地点、规模、性质等）	新建生产车间、办公用房及配套设施，购买并安装年产 50 万吨普通干混砂浆和特种砂浆生产线，厂区主要建筑物建筑面积 21180 平方米。	在崇州市工业集中发展区世纪大道 227 号，新建生产车间、办公用房及配套设施，购买并安装年产 50 万吨普通干混砂浆和特种砂浆生产线，厂区主要建筑物建筑面积 21180 平方米。	
生态保护设施和措施	加强厂区绿化确保绿化率大于 35%，起到减缓废气、噪声污染和美化环境的综合效果。	已投资 20 余万元，绿化面积达到 35% 以上。	
污染防治设施和措施	严格按环境影响报告表要求落实大气污染防治措施。在原材料及成品库房的装卸料点均用洒水抑尘，水泥、粉煤灰采用密闭筒仓储存，并在各料仓顶部和混砂机进料口排气孔上安装脉冲除尘器，除尘效果不低于 99.5%；在原料库、气流输送进口处、出口处、进入散装罐车处以及包装处各设置一台除尘器，除尘效果不低于 99.5%；严格按环境影响报告表要求落实水污染防治措施。厂区实施雨污分流，生活用水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准后进入工业区管网；严格按环境影响报告表要求落实噪声污染防治措施。在主要生产设备采取加装隔振垫、消声器，对主要噪声源采取隔声处理引风机进口加装消声器及进风箱，采取密闭操作，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）三类标准；严格按环境影响报告表要求妥善处置固体废弃物。除尘灰、检验不合格的干混砂浆回收于工艺中综合利用，生活垃圾由环卫部门统一处理。	在原材料及成品库房的装卸料点均用洒水抑尘，水泥、粉煤灰采用密闭筒仓储存，并在各料仓顶部和混砂机进料口排气孔上安装脉冲除尘器，除尘效果不低于 99.5%；在原料库、气流输送进口处、出口处、进入散装罐车处以及包装处各设置一台除尘器，除尘效果不低于 99.5%；厂区实施雨污分流，生活用水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准后进入工业区管网；在主要生产设备采取加装隔振垫、消声器，对主要噪声源采取隔声处理引风机进口加装消声器及进风箱，采取密闭操作，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）三类标准；妥善处置固体废弃物。除尘灰、检验不合格的干混砂浆回收于工艺中综合利用，生活垃圾由环卫部门统一处理。	
其他相关环保要求			

注：表二中建设单位对照环评及其批复，就项目设计、施工和试运行期间的环保设施和措施落实情况予以介绍。

表三 验收组意见

成都澳力鑫新型建材有限公司干混砂浆生产线项目
竣工环境保护验收小组意见

2013年3月14日,崇州市环境保护局在成都澳力鑫新型建材有限公司召开了该公司干混砂浆生产线项目竣工环境保护验收会。参加会议的有崇州市环境保护局、崇州市环境监察执法大队、验收监测单位崇州市环境监测站、建设单位成都澳力鑫新型建材有限公司的代表共10人。会议成立了环保验收小组(名单附后)。与会代表听取了建设单位对该项目在建设执行环保法律、法规情况的汇报,验收监测单位关于该工程竣工环境保护验收监测情况的汇报和崇州市环境监察执法大队对该项目验收环境监察意见,并现场查看了该项目的建设及相关环保配套设施的运行情况和环境保护措施落实情况。经认真讨论,形成如下验收意见:

一、工程基本情况

成都澳力鑫新型建材有限公司干混砂浆生产线项目位于成都崇州经济开发区,占地19108.1平方米,新建生产车间、办公用房及配套设施,建成年产50万吨普通干粉砂浆和特种砂浆生产线。该项目主要以砂为原料,加入掺合料、水泥、化学添加剂等加工生产节能环保的新型建筑材料。该项目环评审批时采用天然气作为燃料,因目前工业区供气不足,经工业区管委会同意,暂采用煤炭作为燃料。

项目实际投资3000万元,其中环保投资650万元,环保投资占总投资的21.67%。

二、项目环保设施及措施落实情况

项目建设的主要环保设施(措施)有:投资14万元,对厂区雨污进行分流,投资2.8万元建预处理池对生活污水进行预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准经经开区市政污水管网进入城市污水处理厂处理后达标排放;投资166万元安装四套脉冲布袋除尘器和一套散装集中除尘系统用于收集筛分机、干沙斗提升机产生的粉尘、原料仓储存原料时产生的粉尘、皮带输送过程中产生的粉尘、破碎机在工作过程中产生的粉尘和散装头装车及干沙提升机工作时产生的粉尘;投资79万元建成原料烘干筛分密闭输送系统,保证原材料在生产过程中在封闭环境下作业,以减少对大气的粉尘污染;投资0.3万元安装了油烟净化装置;投资100万元对厂房及产噪设备进行了合理平面布置和隔声降噪治理。按照环评要求,项目建有专门的固废堆放场地,落实了“三防”处理措施;项目生产过程中产生的除尘灰、检验不合格的干混砂回用于工艺中综合利用,生活垃圾和预处理池污泥经集中收集后由环卫部门统一处置;规范了排污口并设立了标识、标牌;投入9万元对厂区进行了绿化美化,减缓废气、噪声对外环境的影响;项目环保投资共计为650万元,基本落实了环评报告表要求的污染防治设施建设内容。公司设立了环保机构,制定了较详细的环境管理制度和事故应急预案。

三、验收范围及验收监测结果

(一)验收范围

本次验收范围:成都澳力鑫新型建材有限公司年产50万吨干混砂浆生产线主体工程、辅助工程和办公设施、环保设施。

(二)验收监测结果

崇州市环境监测站《建设项目竣工环境保护验收监测报告》(崇环验字(2012)第034号)2012年12月18-19日监测结果如下:

1、废水

在污水处理设施排放口，废水监测结果符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。

2、废气监测结果

无组织排放颗粒物、二氧化硫监测结果符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源无组织排放监控浓度限值；有组织排放颗粒物、二氧化硫排放浓度达到《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2、表4中规定限制。

3、噪声监测结果

厂界噪声1#-4#测点的昼间、夜间监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

4、总量控制

根据验收监测结果计算，COD、粉尘年排放总量分别为：0.549吨、3.97吨，均低于环评建议总量控制值（分别为：1.847吨、76吨），二氧化硫、氮氧化物年排放量分别为：3.03吨、3.42吨。

四、环境保护管理检查结果

1、环保管理机构和规章制度

公司成立了常设环保管理机构，制定了环境保护管理制度和事故应急预案。

2、固体废弃物处置检查

固废实行了分类收集和处置。

3、雨污分流检查

公司雨水、污水分流系统完善。

4、排污口规范化检查

废水、废气排口基本规范。

5、公众意见调查结果

2013年1月24日至今，该项目竣工环境保护验收结果在崇州市公众信息网上进行了公示，未收到反对意见。

五、存在的问题及要求

1、加强环保设施的维护和管理，确保各项污染物长期、稳定达标排放。如发生污染事故，及时启动应急预案，立即停产并向我局报告。


2、待工业区天然气供需矛盾缓解后，改用天然气作为燃料。

3、强化厂区内湿法保洁，进一步规范原材料堆放场，减少粉尘的无组织排放。


六、验收结论

综上所述，验收小组认为：成都澳力鑫新型建材有限公司干混砂浆生产线项目的审查审批手续齐全，环保设施建设基本符合“环评”及其批复要求，污染处理设施运行良好，污染物均达标排放；建立了环保管理机构，制定了环保管理制度，验收公示期间未收到群众投诉和反对意见，项目基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

组长：



副组长：



2013年3月14日

表四 验收组名单

	姓 名	单 位	职务/职称	签 名
组 长	陈 毅	凉山州环保局		
(副组长)	刘 杰			
成 员	王 亮	凉山州环保局	科长	
	孙 浩	凉山州环保局	副科长	
	陈 刚	凉山州环保局	副科长	
	苗 杰	凉山州环保局执法大队	副大队长	
	王 俊	凉山州环保局执法大队	中队长	