



**测量管理体系**  
**（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**  
**认 证 报 告**

认证企业： 安徽宜家管业有限公司

编 号： 0227-2021



## 认证报告内容

1. 企业名称: 安徽宜家管业有限公司
2. 认证审核的类型: (☒初次认证审核 ☐再认证审核)
3. 注册地址: 安徽省宿州市经济技术开发区金江路 8 号

企业活动范围和场所: 安徽省宿州市经济技术开发区金江路 8 号

4. 认证审核委托方: 北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间: 计划总人日 3.5 (人·日), 现场人日 3 (人·日)
6. 认证审核活动 (文件审核、现场审核) 实施日期和地点:

文件审核: 2021-03-24 8:30:00 至 2021-03-24 12:00:00,

现场审核: 2021 年 03 月 24 日 下午至 2021 年 03 月 25 日 下午。

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息:

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话        | 注册级别 | 注册证书编号                     |
|-----|----|------|-------------|------|----------------------------|
| 鞠录梅 | 女  | 组长   | 13963660082 | 审核员  | 中认协评[2018]98 号 ISC[S]0234  |
| 刘复荣 | 女  | 组员   | 13792693639 | 审核员  | 中认协评[2019]228 号 ISC[S]0376 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务:

| 姓 名 | 牟强  | 王霞  | 尹艳萍 | 雷杰  | 魏虎  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 职 务 | 总经理 | 办公室 | 质检部 | 生产部 | 销售部 |

9. 认证审核准则:

9.1、《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门: 资质范围内一般管材的生产; PE、MPP、PP-R、PE-RT 等塑料管材、管件的生产 and 销售。

12. 文件审核情况说明:

- 12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明:

企业申请认证的范围: 资质范围内一般管材的生产; PE、MPP、PP-R、PE-RT 等塑料管材、管件的生产 and 销售等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所, 实际位置。



安徽宜家管业有限公司法定代表人为聿强，注册资本为贰仟万圆整人民币，成立于 2009 年 08 月 17 日，营业期限/长期，营业执照上住所为安徽省宿州市经济技术开发区金江路 8 号，营业执照的登记时间为 2019 年 12 月 25 日。法人资格满足要求。

企业未收到因产品质量方面的客户投诉。2020 年 11 月对公司顾客的满意度进行了调查，共发出 6 张调查表，顾客满意度 98.2%。

企业主要耗能为电。2020 年全年用电：516000kWh,折标煤 63.416 吨标煤。企业不是重点用能单位。

12.2、审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2020 年 9 月 1 日，发布了企业测量管理体系 YJGYCL-SC-2020《测量管理体系质量手册》和 YJGYCL-CX(01-20)-2020《测量管理体系程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为办公室，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的 4 个部门和相关生产车间，规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的人力资源、物质资源、信息资源、外部供方、计量确认、测量过程控制、测量不确定度评定、溯源性、纠正措施、改进等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系质量手册》和《程序文件》，并配有组织机构图和测量管理体系职能分配表，明确规定了总经理 6 项、管理者代表 9 项职能和计量职能部门--办公室 14 项计量管理职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与《测量管理体系质量手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3、评价客户现场的具体情况与客户的人员进行讨论，已确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况。

12.3.1、企业产品主要执行标准为 GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统第 2 部分：管材》、GB/T28799.2-2012《冷水管耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统第 2 部分：管材》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了《聚丙烯（PP-R）给水管材Φ50mm 外径尺寸测



量过程》等 46 个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对 16 台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对《聚丙烯（PP-R）给水管材Φ50mm 外径尺寸测量过程》等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4、企业的认证场所的确认及测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置，满足认证标准的需求。

12.4、评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2021 年 1 月 14 日-15 日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分 1 个组，对公司 4 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 1 月 20 日完成整改。

12.4.2、企业于 2021 年 2 月 6 日开展了管理评审，会议由企业总经理主持，4 个部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的的问题落实了整改部门。

### 13、现场审核情况：

审核组于 2021 年 03 月 24 日下午至 2021 年 03 月 25 日下午，利用 1.5 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 4 个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《聚丙烯（PP-R）给水管材Φ50mm 外径尺寸测量过程》等关键测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

#### 13.1、就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1、总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，办公室职能部门作用发挥较好，企业测量管理体系人员 25 人，职责明确，具备应有相应资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求，共识别 46 个测量过程，32 个重要过程，《聚丙烯（PP-R）给水管材Φ50mm 外径尺寸测量过程》等 1 个测量过程被列为关键测量过程。企业检验、测量及测量过程所用测量设备配备齐全。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全。办公室负责测量设备全过程管理。



企业共有 16 台件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴；制定了测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作，测量设备标识齐全。企业对测量设备的溯源管理、使用、维护管理，基本符合标准要求，测量设备标识齐全。办公室编写了测量设备的《合格供方台账（测量设备）》，主要供方为“承德鑫马测试仪器有限公司”等 5 家，已对测量设备的外部供方厂家的资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价。企业委外校准服务机构 1 家为“深圳国检计量测试技术有限公司”，已对检定/校准服务供方进行了资质能力及服务评价资料。供方评价资料和相关记录齐全。符合要求。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

#### 13.1.2、质量目标完成情况：

企业制定 4 项测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相关条款内容。质量目标与计量方针一致，质量目标已分解。企业对 2020 年度 9 月-2021 年度 2 月份质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 2 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

不符合 01：查质检部提供的编号为 YJGY/C2021031301 的“PP-R 冷水管产品出厂检验报告”，检测项目为外径尺寸、壁厚，缺少使用检测设备的相关信息。不符合认证审核准则条款“7.2.4 a) 测量过程的记录”的要求。

不符合 02：查质检部提供的测量设备为“计米器”的校准证书，校准机构为“深圳国检计量测试技术有限公司”，证书中校准所使用的主要计量标准器具无“准确度等级或最大允许误差或不确定度”等相关信息。不符合认证审核准则条款“7.3.2 溯源性”的要求。

13.3、现场重点抽查了《聚丙烯（PP-R）给水管材Φ50mm 外径尺寸测量过程》，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准。企业测量设备委外服务方 1 家为“深圳国检计量测试技术有限公司”（机构注册号为：CNAS L5667）。企业量值溯源符合标准要求。随机抽查 4 台，校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

#### 13.5、测量过程控制：

13.5.1、查关键测量过程控制：《聚丙烯（PP-R）给水管材Φ50mm 外径尺寸测量过程》，详见附件《测量过程检查表》。

13.5.2、现场重点抽查了《聚丙烯（PP-R）给水管材Φ50mm 外径尺寸测量过程不确定度评定报告》，



不确定度评定方法正确, 详见附 1《聚丙烯 (PP-R) 给水管材Φ50mm 外径尺寸测量过程不确定度评定报告》。

13.5.3、现场重点抽查了“聚丙烯 (PP-R) 给水管材Φ50mm 外径尺寸测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图的绘制, 基本满足标准要求。详见附 2《测量过程系统控制监视分析表及控制图》和附 3《测量过程有效性确认记录》。

14、审核组对是否通过认证的意见 :

根据 2021 年 03 月 24 日上午的文件审核和 2021 年 03 月 24 日下午至 2021 年 03 月 25 日下午的现场审核情况, 审核组认为, 企业领导重视, 专人负责测量体系的管理, 测量设备配备基本齐全, 体系文件得到有效实施。重要测量人员具备资质和能力, 测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范, 使用测量设备都经校准/验证。重要测量过程部分, 进行了计量要求导出和验证, 测量过程受控, 并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视, 监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述, 审核组认为, 安徽宜家管业有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 对其体系运行的有效性和符合性予以肯定, 建议报请批准通过测量管理体系认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高, 审核组提出以下改进建议:

15.1、加强测量设备管理和设备维护, 提高原材料监控手段;

15.2、持续进行公司产品测量过程的识别, 对工艺文件实施有效管理;

15.3、加强内审员培训, 提高企业内部技术管理水平。

16、其他需要说明的事项:

无其他需要说明的事项

17、审核组组长 (签字):

日期: 2021 年 03 月 25 月

18、审核组成员(签字):

日期: 2021 年 03 月 25 月

19、北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2021 年 03 月 31 月