



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证企业： 特变电工股份有限公司

编 号： 1042-2022



认证报告内容

1. 企业名称: 特变电工股份有限公司

2. 认证审核的类型: (☒ 初次认证审核 ☐ 其他)

3. 注册地址: 新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号

企业活动范围和场所: 新疆昌吉州昌吉市世纪大道 (南) 496 号

4. 认证审核委托方: 北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间: 计划总人日 8 (人·日), 远程人日 8 (人·日)

6. 认证审核活动实施日期:

一阶段组长非现场审核: 2022-09-07 9:00:00 至 2022-09-07 17:00:00,

二阶段审核组远程审核: 2022 年 09 月 08 日 上午至 2022 年 09 月 09 日 下午,

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息:

姓 名	性 别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
王玉玲 (远程)	女	组长	13894711918	审核员	2021-M1MMS-2274254
焦秀伟 (远程)	女	组员	13936877683	审核员	2020-M1MMS-1274854
李修权 (远程)	男	组员	18946677617	审核员	2020-M1MMS-1274252
喻荣秋 (远程)	女	组员	18997716637	审核员	2020-M1MMS-1274747

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务:

姓 名	涂志贵	许文彬	徐军	陈晓华	王生鹏	吴金文
职 务	管理者代表	制造部经理	招标采购部经理	技术研发部经理	经营管理部经理	质量工艺部经理
姓 名	王超	杨加威	聂雅丽	杨立强		
职 务	人力资源部经理	市场管理部经理	行政管理部经理	自控车间主任		

9. 认证审核准则:

9.1、GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》



9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：一体化电控装置或电控一体化变电站、高压开关柜（体）的生产。

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。审核部门有：管理者代表制造部、招标采购部技术研发部、经营管理部、质量工艺部人力资源部、市场管理部、行政管理部、自控车间等

12. 一阶段非远程审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业一体化电控装置或电控一体化变电站、高压开关柜（体）的生产等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为叁拾柒亿壹仟肆佰叁拾壹万贰仟柒佰捌拾玖元，2019 年 10 月 23 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。1993 年 2 月 26 日取得营业执照许可证。有效期为长期。企业不是重点耗能单位，查企业产品质量比较好，近期没有顾客投诉等。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和远程运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2022 年 2 月 18 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质量工艺部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 7 个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录 A），测量管理体系职能分配表（附录 B），明确规定了，最高管理者的 5 项职责，主要计量职能部门质量工艺部门的 23 项职责。并配备了生产工艺流程图。



审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3 评价客户远程的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为 GB/T11022-2020《高压交流开关设备和控制设备标准的共用设备技术要求》GB/T17467-2020《高压低压预装式变电站》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了 28 个测量过程其中“高压开关柜铜母线排厚度尺寸测量”等 5 个关键测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对 65 台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对高压开关柜铜母线排厚度尺寸测量等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2022 年 7 月 20 日-21 日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分 2 个组，对公司 8 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 7 月 22 日完成整改。

12.4.2、企业于 2022 年 8 月 21 日开展了管理评审，会议由公司总经理张新主持，由管理者代表涂志贵汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。

13. 二阶段远程远程审核情况：

审核组于 9 月 8 日到 9 月 9 日利用 2 天的时间根据审核计划远程先后抽样检查了企业 8 个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节高压开关柜铜母线排厚度尺寸测量等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。



13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立, 质量工艺部门职能作用发挥较好, 企业测量管理体系人员 323 人, 职责明确, 具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 28 个测量过程, 高压开关柜铜母线排厚度尺寸测量等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全, 生产过程采用测量设备控制, 企业共有 65 台件(无强制检定设备)测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴; 测量设备标识符合文件管理要求; 招标采购部门负责建立测量设备合格供方名录。质量工艺部门负责对提供服务的深圳天溯计量检测股份有限公司、深圳市计量质量检测研究院等外部服务建有多名和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证, 对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况:

企业制定了 5 条测量管理体系质量目标, 目标覆盖了标准 4.0、6.1、6.2.4、7.1、7.2、8.2.2 条款内容, 企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 2 项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、查 ZKY.000.GT01.EC 《高低压开关柜二次配线工艺守则》5.2.2 条款导线载流截面的选择 表 3 依据 GB7251.1-2005 《低压成套开关设备和控制设备 第一部分》, 标准未更新。不符合: GB/T19022-2003 标准中 6.2.1 条款 程序_

13.2.2、查质量工艺部未对测量设备检定/校准的服务供方“深圳市计量质量检测研究院”进行合格供方评价, 不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 条款 外部供方的规定要求。

13.3 远程重点抽查了高压开关柜铜母线排厚度尺寸测量等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求, 详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准, 企业测量设备均送至深圳天溯计量检测股份有限公司、深圳市计量质量检测研究院检定校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查: 高压开关柜铜母线排厚度尺寸测量。满足规范要求, 详见附件(测量过程控制检查表)。

13.5.2 远程重点抽查了高压开关柜铜母线排厚度尺寸测量不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 远程重点抽查了高压开关柜铜母线排厚度尺寸测量等测量过程等测量过程有效性确认, 测量过程监视记录和控制图绘制, 基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。



13.5.4 关于远程审核情况说明：

13.5.4.1 实施远程审核的概况：本次审核采用的是远程审核方式，审核过程采用微信群视频等方式传递信息，已于受审核方达成信息安全协议并满足信息安全要求

13.5.4.2 审核过程比较顺利未遇到影响审核过程的突发事件，审核计划顺利完成。远程审核已达到审核目标的有效性。无需补充现场审核。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2022 年 9 月 7 日的文件审核和 2022 年 9 月 8 日-9 日的远程审核情况特变电工股份有限公司，企业领导重视测量管理体系建立，有专人负责测量体系的管理，测量设备配备齐全，体系文件得到有效实施，重要测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范，测量设备都进行检定/校准，重要测量过程部分进行了计量要求导出，测量过程受控，并能进行不确定度评定和监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。

企业的能源消耗主要是水、电。DSZ566 型三相三线 2.0 级智能电能表 1 块、1.0 级超声波水表 1 块。测量设备准确度等级满足标准要求。2022 年 2 至现在耗电水为 463.50 吨标煤，企业的水表、电表由当地相关部门负责管理，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的要求。

综上所述，审核组认为，特变电工股份有限公司测量管理体系运行符合 GB/T19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。


15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、建议企业进一步加强体系文件的宣贯培训，提升全员计量意识。

15.2、建议加强对测量设备的管理。对公司内部所有测量设备进行统筹管理统一发放。测量设备最好有专人统一管理。

15.3、建议公司进一步完善对产品质量有重要影响的高控过程的识别，并加强对高控的测量过程监视工作。

16. 其他需要说明的事项：无

17. 审核组组长（签字）：

日期：2022.9.9



审核组成员(签字): 焦唐伟 李政权 喻荣秋

日期: 2022.9.9

19. 北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022.9.14

