



182320110001



检验检测报告

报告书编号: AJCA222W00160



送检单位名称: 成都澳力鑫新型建材有限公司

产品名称: 干混抹灰砂浆

型号规格: DP M7.5

检验类别: 型式检验

成都产品质量检验研究院有限责任公司
(四川省产品质量监督检验检测院/
成都市产品质量监督检验研究院)



成都产品质量检验研究院有限责任公司
(四川省产品质量监督检验检测院/
成都市产品质量监督检验研究院)
检验检测报告

报告书编号: AJCA222W00160

共2页 第1页

产品名称	干混抹灰砂浆	商 标	/
生产日期/批号	2022-01-14	型 号 规 格	DP M7.5
样 品 编 号	AJCA222W00160-001	样 品 等 级	/
样 品 数 量	40kg	封 样/样 品 状 态	编织袋装, 粉状
样 品 到 达 期 期	2022-01-14	检 查 封 样 人 员	李凤英
委 托 单 位	成都澳力鑫新型建材有限公司	生 产 单 位	成都澳力鑫新型建材有限公司
委托单位地址	成都崇州世纪大道759号	生产单位地址	成都崇州世纪大道759号
委托单位邮编	611230	生产单位邮编	611230
委托单位电话	18628035965	生产单位电话	18628035965
抽 样 单 编 号	JC2-20220114-5	抽 样 日 期	2022-01-14
抽 样 地 点	该公司砂浆拌制现场	抽 样 方 式	随机抽样
抽 样 基 数	50t	抽 样 单 位	成都产品质量检验研究院有限责任公司
检 验 日 期	2022-02-24~2022-03-24	抽 样 人 员	邵进 安瑶
检 验 地 址	成都市崇州市世纪大道南段1455号	任 务 来 源	/
检 验 依 据	DB51/T 5060-2013 预拌砂浆生产与应用技术规程		
检 验 结 论	经抽样检验, 所检项目符合DB51/T 5060-2013标准要求。		
备 注	/		

批准: 李凤英

审核: 邵进

主检: 安瑶



检验检测报告

报告书编号: AJCA222W00160

共2页第2页

序号	检测项目	技术要求	单位	实测值	单项结论
1	外观	颜色均匀、无结块	—	颜色均匀、无结块	合格
2	骨料最大粒径	≤3.35	mm	2.36	合格
3	含气量	≤20	%	12.0	合格
4	凝结时间	3~12	h	9.9	合格
5	保水率	≥88	%	93.6	合格
6	2h稠度损失率	≤30	%	20	合格
7	14d拉伸粘结强度	≥0.15	MPa	0.21	合格
8	28d抗压强度	≥7.5	MPa	9.2	合格

———以下空白———

注意事项

- 1、本机构保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对出具的检验检测数据、结果负责，并对在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密保密。
- 2、检验检测报告无本机构“检验检测专用章”无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、检验检测报告涂改无效。
- 5、复制检验检测报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”无效。
- 6、异议处理
 - 6.1 若对产（商）品质量抽查检验检测报告有异议，应于收到报告之日起（农产品五日内，食品七个工作日内，工业产品十五日内）向组织实施抽查检验的行政部门提出书面意见，逾期将不予受理；
 - 6.2 若对委托检验检测报告有异议，应于收到报告之日起（农产品五日内，食品七个工作日内，工业产品十五日内）向本机构提出书面意见，逾期将不予受理。异议受理联系电话：028-65099089
- 7、对送样的委托检验检测报告，检验检测结果仅对来样负责。
- 8、样品由委托方提供的，委托方应对样品及相关信息的真实性负责。